ООО «ENERGOQURILISHMAXSULOT»

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Цены: октябрь 2026 г.
Дата: 14.10.2026

Кабельный лоток Л 13-11

Лотоклар · Объём бетона: 2,52 м³ · Металл: 228,8 кг · Шаблон затрат: Фундамент (1-sxema)

на 1 шт. изделия

№	Наименование	Ед. изм.	Норма	Цена, сум	Сумма, сум
1	Бетон М 400	м3	2,52	492 808,2	1 241 877
2	Арматура А500 - 12мм	кг	170,1	7 704	1 310 450
3	Арматура А500 - 8мм	кг	42,6	8 003	340 928
4	Взялная проволка 3,5	кг	3,5	9 185	32 148
5	Электрод	кг	5,6	26 000	145 600
6	Смазочные материалы	л	7	5 600	39 200
Итого СС. материалов					**3 110 202**
	ФОТ	300 000 × 2,52 м³			756 000
	Единый Социальный Платёж	12 %			90 720
Производственная СС.					**3 956 922**
	ФОТ Админимтрации И Гвардия	150 000 × 2,52 м³			378 000
	Единый Социальный Платёж	12 %			45 360
	Электроэнергия	35 000 × 2,52 м³			88 200
	Вода	150 × 2,52 м³			378
	Питание	40 000 × 2,52 м³			100 800
	Логистика Метала до завода	560 × 228,8 кг			128 128
	Налог земля и Налог имущество	113 000 × 2,52 м³			284 760
	Амортизация	3 %			118 708
Другие затраты, всего					**1 144 334**
Итого (себестоимость)					**5 101 256**
	Маржа	20 %			1 020 251
Цена без НДС					**6 121 507**
	НДС	12 %			734 581
Цена с НДС					**6 856 088**

Начальник ПТО _____ *(подпись)*

Экономист _____ *(подпись)*